

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СЕВЕРНАЯ ФИВАИДА»

ПРИКАЗ

02.04.2026

№ 48

Об утверждении плана подготовки  
к отопительному периоду 2026-2027 гг.

В целях обеспечения готовности БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» к отопительному периоду 2026-2027 годов  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида» к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение).
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор



Н.М. Тихомирова

С приказом ознакомлен(а):  
дата:

УТВЕРЖДЕНО  
приказом директора Учреждения  
от 02.04 2026 года № 48  
(приложение)



**План подготовки**  
**БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»**  
**к отопительному периоду 2026-2027гг.**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

**1. Общие положения**

1	Адрес объекта	г. Вологда, Торговая пл., д. 3
2	Год постройки / ввода в эксплуатацию	1902
3	Площадь здания, м.кв.	483,1
4	Наличие подвала, подполья	не имеется
5	Наличие элеватора/ теплового пункта	имеется
6	Система отопления	закрытая
7	Схема отопления	двутрубная
8	Система ГВС	нет
9	Наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	отсутствует
10	Теплоснабжающая организация	АО «Вологдагортеплосеть»

**2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов**

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024	250
	2024-2025	254
	2025-2026	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	с
	2023-2024	-8,1
	2024-2025	-8,1
	2025-2026	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2023-2024	122,39
	2024-2025	104,38
	2025-2026	не менее 100
4	Случаи размораживания внутренней системы отопления	кол-во
	2023-2024	0

	2024-2025	0
	2025-2026	0
5	Случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления	КОЛ-ВО
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период		
6	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	КОЛ-ВО
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
7	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	КОЛ-ВО
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
8	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии	КОЛ-ВО
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
9	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	КОЛ-ВО
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Срок выполнения
<b>Организационные мероприятия</b>		
1	Закрытие системы отопления	май 2026
2	Проведение проверки технического состояния здания и системы отопления здания	май-июнь 2026
3	Подготовка к проведению гидравлических испытаний и промывке системы отопления	июнь-август 2026
4	Организация проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 представителями АО «Вологдагортеплосеть»	июнь 2026
<b>Технические работы</b>		
1	Закрытие системы отопления	май 2026
2	Промывка системы отопления здания	май- июнь 2026
3	Гидравлических испытаний системы отопления здания	
4	Гидравлические испытания теплового узла	
5	Проверка запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	
6	Проверка наличия несанкционированных врезок	
7	Проверка теплового контура здания	
8	Установка дросселирующих устройств	

9	Проверка технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027 представителями АО «Вологдагортеплосеть»	
10	Открытие системы отопления	сентябрь 2026

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№ п/п	Перечень документов	Срок получения
1	Акт промывки системы отопления здания	июнь-июль 2026
2	Акт на гидравлические испытания системы отопления здания	
3	Акт на гидравлические испытания теплового узла	
4	Акт проверки запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	
5	Акт проверки наличия несанкционированных врезок	
6	Акт об установке дроселирующих устройств	
7	Акт проверки теплового контура здания	
8	Акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027	